

Załącznik nr 11 do Konkursu Ofert - Opis przedmiotu zamówienia

Na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, instalacji odgromowej oraz wymianą drzwi wewnętrznych w budynku Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlano-instalacyjnych :

1. Wykonanie robót związanych z wymianą istniejącej stolarki drzwiowej.

- a) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wraz przyległą stolarką okienną
- b) rozbiórka ściany działowej wykonanej z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
- c) wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych o odporności ogniowej EI 60 (obustronnej pokrycie 2 x płyta gipsowa wypełnienie wełną mineralną)
- d) montaż stolarki drzwiowej aluminiowej o odporności ogniowej EI 30 wraz z podłączeniem do systemu sygnalizacji pożarowej SSP
- e) szpachlowanie i malowanie ścianki działowej farbą lateksową
- f) sprawdzenie działania drzwi w systemie SSP
- g) wywóz gruzu
- h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Wykonanie robót związanych z montażem instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP, zgodnie z dokumentacją projektową poprzez montaż :

- a) Demontaż istniejących czujek,
- b) Montaż Centrali sygnalizacji pożarowej wraz z wyposażeniem,
- c) Optycznych czujek dymu,
- d) Gniazd czujek,
- e) Ręcznych ostrzegaczy pożaru,
- f) Wskaźników zadziałania czujek,
- g) Modułów kontrolno-sterujących,
- h) Sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych i zewnętrznych ,
- i) Przewód YnTKSYekw 1x2x1,
- j) Przewód HTKSH PH90 1x2x1,
- k) Przewód HTKSH PH90 2x2x1,
- l) Przewód HDGs PH90 3x2,5,
- m) Urządzenie transmisji alarmu,
- n) Rozdzielnica elektryczna,

- o) Masa ogniochronna do zabezpieczenia przejść instalacyjnych,
- p) Listwy instalacyjne PCV,
- q) Uchwyty mocujące do listwy PCV,
- r) Koryt kablowych E90 wraz z elementami montażowymi,
- s) Uchwytów mocujących E90,
- t) Puszek instalacyjnych
- u) utylizacja czujek izotopowych.
- v) Pomiary i sprawdzenie instalacji.
- w) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zakres obejmuje uruchomienie instalacji, przeprowadzenie testów działania oraz podłączenie do istniejącej centrali SSP (Siemens Cerberus) zlokalizowanej w pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru CSN w pawilonie B szpitala.

3. Wykonanie robót związanych z wymianą instalacji odgromowej – uziomu otokowego budynku Dziennego Pobytu Oddziału Psychiatrycznego :

- a) Demontaż istniejących płytek chodnikowych do ponownego wykorzystania.
- b) Wykonanie wykopu ręcznego pod bednarkę FeZn 30x4
- c) Demontaż zwodów odprowadzających z bednarki FeZn 30x4
- d) Montaż uziomu otokowego wykonanego z bednarki FeZn 30x4
- e) Wykonanie uziomów pionowych z prętów miedziowanych
- f) Montaż zwodów odprowadzających z bednarki FeZn 30x4
- g) Montaż zacisków krzyżowych i kontrolnych instalacji odgromowej
- h) Uruchomienie instalacji
- i) Wykonanie pomiarów powykonawczych
- j) Zasypanie rowu kablowego z zagęszczeniem gruntu.
- k) Montaż płytek chodnikowych z demontażu.
- l) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II. UWAGI KOŃCOWE.

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wymaganiami i wiedzą techniczną.
2. Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, OPZ, zapisami umowy i przedmiarem robót.
3. Po wykonanych robotach budowlano-instalacyjnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego.