


NAŚWIETLA ALUMINIOWE - ETAP 1				
Oznaczenie na rysunku			<div>N15.1 AL</div> <div>EI30</div>	<div>EI60</div>
Schemat – Widok od wewnątrz (Skala 1:100)			<div><div><div><div>120-Ho</div><div>118-Hz</div><div>Pow.:1,46m²</div><div>Mos</div><div>150-Sz</div><div>151-So</div></div></div></div>	<div><div><div><div>1680</div><div>2380</div></div></div></div>
Wymiary	Wymiar w świetle otworu (mm)	So	1110	2380
		Ho	1200	1680
	Zewnętrzny wymiar ościeżnicy (mm)	Sz	1100	2380
		Hz	1180	1680
Ilość sztuk			1	1
Konstrukcja naświetla			Profil aluminiowy w systemie okiennie–drzwiowym z przekładką ogniochronną	Profil aluminiowy w systemie okiennie–drzwiowym z przekładką ogniochronną
Szklenie			Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej naświetla	Szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej OKNA
Odporność ogniowa (wg PN-EN 13501–2+A1:2010)			EI30	EI60
Dymoszczelność (wg PN-EN 13501–2+A1:2010)			Sa i Sm	Sa i Sm
Powłoka / / Kolor materiału	Ramiak naświetla	Lakierowany proszkowo / / RAL 9016 (Biały)	Lakierowany proszkowo / / RAL 9016 (Biały)	
	Szklenie	Float / Bezbarwny	Float /	
Uwagi			Mos – montaż do ościeżnicy drzwi	

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!



INWESTOR	
SZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WITWICKI KPOIA nr KP-0021 nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk w specjalności architektonicznej
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. ANNA CETNER KPOIA nr KP-0153 nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk w specjalności architektonicznej
OBIEKT	
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ W PAWILONIE A V PIĘTRO na potrzeby Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Łomża, Al. Piłsudskiego 11 Działka nr 12191, Obręb Łomża; bud. kat. XI	
STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku	
ETAP 1 - ZESTAWIENIE NAŚWIETLI ALUMINIOWYCH	
DATA WYDANIA	08.05.2017
NR RYSUNKU	E1_A-Z4
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY* NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:100