

CEZARY FRĄCKIEWICZ
18-400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11

Data opracowania: 18.05.2020

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana stolarki drzwiowej -dzienny pobyt (centrum zdrowia psychicznego)

Adres obiektu budowlanego: 18-400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11

Zamawiający: SZPITAL WOJEWÓDZKI, 18-400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 Tynkowanie

45421131-1 Instalowanie drzwi

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty rozbiórkowe - demontaz stolarki drzwiowej i,drzwi wewnetrzne i zewnętrzne	45110000-1
2. Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem	45421131-1
3. Tynkowanie i Malowanie ościeży	45410000-4

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe - demontaz stolarki drzwiowej i,drzwi wewnętrzne i zewnętrzne [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 2,08*1,52+1,31*2,49+1,31*2,95	m2	10,2900 10,29000
2	KNR 4-01 0329-0500		Poszerzenie otworów dla nowych drzwi (zapewnienie szerokości przejścia conajmniej 140 cm) 2,49*0,3*0,20 2,95*0,3*0,20 2,08*0,15*0,20	m3	0,3900 0,15000 0,18000 0,06000
			Dział nr 2. Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem [CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]		
3	KNR 4-01 0337-0400		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegłę w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 2,25*3	m	6,7500 6,75000
4	KNR 4-01 0708-0200		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 25cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone na osiatkowanych belkach nadprożowych 3*2,25*3	m	20,2500 20,25000
5	KNR 2-02 0817-0200		Osiatkowanie BELEK NADRPOŻOWYCH 0,25*0,25*2,55*3*3	m2	1,4300 1,43000
6	KNNR 2 0306-0600		Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2,25*3	m	6,7500 6,75000
7	KNR 0-19 1024-0802		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe mocowane na kotwy, o współczynnika U _{max} 1,3 W/m2K D1: 1,66*2,49 D2: 1,66*2,08 D3: 1,66*2,95	m2	12,4800 4,13000 3,45000 4,90000
			Dział nr 3. Tynkowanie i Malowanie ościezy [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]		
8	KNR 4-01 1204-02	B.10	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi .Ościezy (2,08*2*2) *0,15+(2,49*2*2)*0,15+(2,95*2*2)*0,15	m2	4,5100 4,51000
9	KNR 4-01 0708-0400		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej, na ościeżach szerokości do 15cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,08*2*2+2,49*2*2+2,95*2*2	m	30,0800 30,08000

Tabela wartości elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Roboty rozbiórkowe - demontaz stolarki drzwiowej i,drzwi wewnetrzne i zewnetrzne	45110000-1	
2. Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z wykazem	45421131-1	
3. Tynkowanie i Malowanie ościezy	45410000-4	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wymiana stolarki drzwiowej -dzienny pobyt (centrum zdrowia psychicznego)

Lista nakładów

Strona 1

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1701100	cement portlan.25 z dodatkami	t		0,0700	
2	1319992	drzwi aluminiowe D 1	m2		4,1300	
3		drzwi aluminiowe D2	m2		3,4500	
4		drzwi aluminiowe D3	m2		4,9000	
5	1510809	Farba lateksowa nawierzchniowa wewn. -	dm3		1,2900	
6	1344499	kotwy stalowe	szt		59,4200	
7	1803999	Nadproże o dł. belki 225 cm	szt		6,8900	
8	1470999	pianka poliuretanowa	dm3		3,0000	
9	1602099	piasek do zapraw	m3		0,3000	
10	1571199	podkładki pod szyby	szt		79,2700	
11	1101999	pręty stal.do zbrojenia betonu	kg		0,3300	
12	1336499	siatka Rabitza	kg		1,7600	
13	1720300	wapno gaszone (ciasto)	m3		0,0100	
14	1720299	wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t		0,0300	
15	3930099	woda	m3		0,0800	
16	2380824	zaprawa cementowa M12 (m. 80)	m3		0,0100	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		100,6600	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0043211	betoniarka wolnospadowa	m-g		0,7100	
2	0039000	środek transportowy	m-g		0,7500	
3	0034000	wyciąg	m-g		0,7700	
4	0034312	wyciąg jednomasztyowy z nap.elekt. 0.5t	m-g		0,5000	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.