

Data opracowania: 2018-08-03

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana stolarki drzwiowej i ułożenie wykładzin ściennych w pomieszczeniach bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Adres obiektu budowlanego: 18-400 Łomża Al.Piłsudskiego 11

Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Łomży, 18-400 Łomża Al.Piłsudskiego 11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian

45442100-8 Roboty malarskie

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon E (blok operacyjny)	45421100-5
2. Ułożenie wykładziny ściennej	45432200-6
3. Malowanie	45442100-8

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon E (blok operacyjny) [CPV: 45421100-5]		
1	KNR 4-01 0354-0500		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2 1,6*2,06*2	m2	6,5920 6,59200
2	KNNR 7 0503-0800		Drzwi medyczne - automatyczne przesuwne JEDNOSKRZYDŁOWE (dostawa ,montaż podłączenie napędu oraz uruchomienie) przyciski łokciowe szt 2 1,6*2,06*2	m2	6,5920 6,59200
3	Kalkulacja własna		Podłączenie drzwi automatycznych wraz montażem zabezpieczenia w rozdzielni piętrowej przewód YDY 3x 1,5 mm2 - długość 20 mb +zabezpieczenie 2		2,0000 2,00000
			Dział nr 2. Ułożenie wykładziny ściennej [CPV: 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian]		
4	KNR 4-01 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 14*2*1,97+6,7*2*1,97 4,09*2*1,97	m2	97,6726 81,55800 16,11460
5	KNR 2-02 2006-0200		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach, na zaprawie na paskach gr 12,5 mm 97,6726	m2	97,6726 97,67260
6	KNR 2-02 2009-0400		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym 114,0472	m2	114,0472 114,04720
7	KNR 2-02W 1520-0200		Ułożenie wykładzin ściennych 6,7*2,8+6,7*2,52+4,09*2,8+4,09*2,8+(0,62*2,8)*2+14*2,2+14*2,8+(0,24*2,34)*4+0,15*1,67*8 - (2,34*1,67)*4 -1,6*2,06*2	1 m2	114,0472 136,27040 -15,63120 -6,59200
8	KNR 2-02W 1123-0400		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Zgrzewanie wykładzin ściennych	1 m2	114,0472
			Dział nr 3. Malowanie [CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]		
9	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami sufitów 14*6,7	m2	93,8000 93,80000

Tabela wartości elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. wymiana stolarki drzwiowej Pawilon E (blok operacyjny)	45421100-5	
2. Ułożenie wykładziny ściennej	45432200-6	
3. Malowanie	45442100-8	

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1		drzwi automatyczne jednoskrzydłowe przesuwne z automatem oraz przyciskami łok	m2		6,5920	
2	1502199	farba lateksowa z jonami srebra	dm3		27,9524	
3	1740110	gips budowlany szpachlowy	t		1,0715	
4	1551340	klej do wykładziny	kg		20,5285	
5	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt		28,3500	
6	1478101	masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg		1,5821	
7	1478500	pianka poliuretanowa	kg		1,0547	
8	1750800	płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 wodoodporne	m2		148,9507	
9	1569099	pręty spawalnicze z PCV	kg		3,4214	
10		przewod 3x1,5 mm2	m		10,0000	
11	3909999	taśma papierowa perfor.szer.50 mm	m		122,8721	
12	3901620	wykładzina ścienna	m2		125,4519	
13		zabezpieczenie prądowe montowane w rozdzielni piętrowej	szt		2,0000	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		384,5572	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0046111	mieszarka do zapraw	m-g		1,3353	
2	0039000	środek transportowy	m-g		3,4716	
3	0034000	wyciąg	m-g		5,3478	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.