UWAGA:
W zakres opracowania nie wchodzą kable zasilające rozdzielnice główne RGNN i RGR oraz zasilacz UPS 100kVA, które należy traktować jako istniejące.

dach
poziom +5
poziom +4
poziom +3
poziom +2
poziom +1
poziom 0
poziom -1

szacht 1
szacht 2
szacht 3

CH1	
agregat chłodniczy	
Pi [kW]	8
kj [-]	0,8
Ps [kW]	6,4
Is [A]	11,5
Ik" [kA]	0,7
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RSN-22C01

CH2	
agregat chłodniczy	
Pi [kW]	8
kj [-]	0,8
Ps [kW]	6,4
Is [A]	11,5
Ik" [kA]	0,7
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RSN-22C02

CH3	
agregat chłodniczy	
Pi [kW]	8
kj [-]	0,8
Ps [kW]	6,4
Is [A]	11,5
Ik" [kA]	0,7
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RSN-22C03

NW1	
zestaw wentylacyjny	
Pi [kW]	7
kj [-]	0,8
Ps [kW]	5,6
Is [A]	10,1
Ik" [kA]	0,7
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RSN-22A01

5TSG1	
tablica siłowa gwarantowana	
Pi [kW]	8
kj [-]	0,8
Ps [kW]	6,4
Is [A]	10,8
Ik" [kA]	0,8
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RJPS-12C02

5TON1	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	15
kj [-]	0,9
Ps [kW]	13,5
Is [A]	21,6
Ik" [kA]	0,9
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-12C01

5TSN1	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	35
kj [-]	0,6
Ps [kW]	21
Is [A]	35,6
Ik" [kA]	0,9
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-12C03

5TOR1	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	15
kj [-]	0,9
Ps [kW]	13,5
Is [A]	21,6
Ik" [kA]	0,9
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-12C05

5TSR1	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	25
kj [-]	0,6
Ps [kW]	15
Is [A]	25,4
Ik" [kA]	0,9
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-12C06

5TOA1	
tablica siłowa administracyjna	
Pi [kW]	3
kj [-]	0,9
Ps [kW]	2,7
Is [A]	13,8
Ik" [kA]	
kabel zasil.	YKXS5x4
ozn. kabla	RSN-12C07+RTOA1

5TOA2	
tablica siłowa administracyjna	
Pi [kW]	3
kj [-]	0,9
Ps [kW]	2,7
Is [A]	13,8
Ik" [kA]	
kabel zasil.	YKXS5x4
ozn. kabla	RSN-22C07+RTOA2

5TSR2	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	25
kj [-]	0,6
Ps [kW]	15
Is [A]	25,4
Ik" [kA]	0,8
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-22C09

5TOR2	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	15
kj [-]	0,9
Ps [kW]	13,5
Is [A]	21,6
Ik" [kA]	0,8
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-22C10

5TSN2	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	35
kj [-]	0,6
Ps [kW]	21
Is [A]	35,6
Ik" [kA]	0,8
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-22C11

5TON2	
tablica siłowa nieruchomiona	
Pi [kW]	15
kj [-]	0,9
Ps [kW]	13,5
Is [A]	21,6
Ik" [kA]	0,8
kabel zasil.	YKXS5x25
ozn. kabla	RSN-12C12

5TSG2	
tablica siłowa gwarantowana	
Pi [kW]	8
kj [-]	0,8
Ps [kW]	6,4
Is [A]	10,8
Ik" [kA]	0,7
kabel zasil.	YKXS5x16
ozn. kabla	RJPS-12C02

PWP PWP-UPS

2x(NHXH 2x1,5

część projektowana
część istniejąca

Pomieszczenie UPS
UPS 100 kVA
RUPS
rozdz. odb. gwarantowanych UPS

Rozdzielnia główna budynku
RGN
rozdz. główna rezerwowana
RGR
rozdz. główna rezerwowana

Stacja S-2, pole 9
sekcja podstawowa
Stacja S-2, pole 2
sekcja podstawowa
sekcja rezerwowana

730 x 540

INWESTOR
SZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK
e-mail: włodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT	inż. TADEUSZ POBŁOCKI POIIB: POM/IE/3897/01 nr upr.: 182/Gd/99 w specjalności elektroenergetycznej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANDRZEJ GWIZDAŁA POIIB: POM/IE/5797/02 nr upr.: 63/Gd/2002 w specjalności elektroenergetycznej	

OBIEKT
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEŃ W PAWILONIE A V PIĘTRO na potrzeby Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej
Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

TUTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA

DATA WYDANIA	15.04.2017
NR RYSUNKU	E-01
SKALA	-
NR STRONY	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY* NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2006r. poz.904).