

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wymiana drzwi wejściowych w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
3. Nazwa zamawiającego	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
4. Adres zamawiającego	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Cezary Frąckiewicz, Krzysztof Wiszniewski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
8. Data opracowania	2023-01-24

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1 Instalowanie drzwi

45432130-4 Pokrywanie podłóg

---

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Wymiana drzwi wejściowych w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Wymiana drzwi wejściowych [CPV:45421000-4:Roboty w zakresie stolarki budowlanej]		
1.1.			wymiana drzwi wejściowych automatycznych szt 4 (3szt.przesuwne,1szt.rozwiernie )w zabudowie do Pawilonu D wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji SSP [CPV:45421131-1:Instalowanie drzwi]		
1	KNR 4-01 0354-1000		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2,0m2 ( drzwi przekazac dla zamawiajacego wraz z automatami 5.39*2,59*2	m2	27,9202 27,92020
2	KNR 0-19 1024-0802		Drzwi aluminiowe przesuwne i rozwiernie mocowane na kotwy, w zabudowie przeszklonej - do Pawilonu D o współczynniku przenikania ciepła miox 1,3 W/(m2)K. wraz z podłączeniem ceniem zainstalowanych drzwi do istniejącego systemu SSP w wykonaniu okreslonym standartami dostępności plus . 27,92	m2	27,9200 27,92000
3	KNR 4-01 0708-0100		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach szerokości do 15cm, na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - wapno suchogaszzone 5,39+2,59*8	m	26,1100 26,11000
4	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,59*6*0,20 1,995*2*2,50	m2	13,0830 3,10800 9,97500
1.2.			rozbiórka posadzki, ułożenie nowej posadzki w przedsionku celem zagłębienia wycieraczki (zanizenie posadzki do ułożenia maty-wycieraczki na całej powierzchni przedsionka) [CPV:45432130-4:Pokrywanie podłóg]		
5	KNR 4-01W 0812-0500		analogia rozebranie posadzki z płyt kamiennych wraz z wyrównaniem podłoża w przedsionku i przygotowanie podłoża pod ułożenei płytek terakoty 1,995*5,70	1 m2	11,3715 11,37150
6	KNR 0-12 1118-0800		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej. Posadzka z płytek o wymiarach 30x30cm, układanie metodą zwykłą min R 11	1 m2	11,3715 11,37150
7	KNR 0-12 1119-0500		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - bez przycinania płytek. Cokoliki z płytek o wymiarach 15x15cm, układane metodą zwykłą	1 m	11,3715 11,37150

## Tabela wartości elementów scalonych

### Wymiana drzwi wejściowych w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Wymiana drzwi wejściowych	45421000-4	
1.1. wymiana drzwi wejściowych automatycznych szt 4 (3szt.przesuwne,1szt.rozwiernie )w zabudowie do Pawilonu D wraz z podłączeniem ich do istniejącej instalacji SSP	45421131-1	
1.2. rozbiorka posadzki, ułożenie nowej posadzki w przedsionku celem zagłębienia wycieraczki (zanizenie posadzki do ułożenia maty-wycieraczki na całej powierzchni przedsionka)	45432130-4	

### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wymiana drzwi wejściowych w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1701100	cement portlan.25 z dodatkami	t		0,0209	
2		drzwi aluminiowe w zabudowie przeszklonej automatyczne wewnętrzne-2szt.	m2		13,9600	
3	1319992	drzwi aluminiowe w zabudowie przeszklonej automatyczne zewnętrzne-2szt	m2		13,9600	
4	1502199	farba emulsyjna	dm3		3,7417	
5	1344499	kotwy stalowe	szt		132,9000	
6	1470999	pianka poliuretanowa	dm3		6,7008	
7	1602099	piasek do zapraw	m3		0,1044	
8	2520199	plytki z kamieni sztucznych	m2		1,7626	
9	2520199	plytki z kamieni sztucznych R 11	m2		11,5989	
10	1720299	wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	t		0,0261	
11	1550599	zaprawa klejąca	kg		62,2021	
12	1550599	zaprawa spoinująca	kg		5,9132	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		147,5364	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0043211	betoniarka wolnospadowa	m-g		0,2611	
2	39000	środek transportowy	m-g		2,0277	
3	34000	wyciąg	m-g		1,8156	
4	0034312	wyciąg jednomasztowy z nap.elekt. 0.5t	m-g		0,2611	
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu						

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.