

Załącznik nr 7 do SWZ

Postępowanie nr: Znak sprawy ZT-SZP-226/01/22/2023

Opis przedmiotu zamówienia.**Część I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych w zakresie dostosowania i oznakowania istniejących miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” projektu Dostępność Plus dla zdrowia. Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA I EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 .

Szpital Wojewódzki w Łomży składa się z kilku budynków - wybudowanych w latach 80-tych XX wieku w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11 na działce nr 12191/3 . Istniejący dojazd i dojście do budynku od strony Al. Piłsudskiego. Przedmiot zamówienia nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania obiektu - zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 Prawa Budowlanego, mieści się w całości na działce Inwestora.

Szczegółowy zakres robót i prac objętych zamówieniem określony został w OPZ , Rysunkach , STWIOR oraz w Standardzie dostępności szpitali , przedmiarach robót.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45233250-6 Nawierzchnia z kostki brukowej

CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe

CPV 45111000-8 Roboty ziemne

CPV 45233000-9 Ława i krawężnik

Dostępność Plus dla zdrowia



CPV 77314100-5 Usługi w zakresie trawników

Wszystkie wskazane w dokumentach SWZ oznaczenia indy widujące opisywane materiały, urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne w szczególności znaki towarowe, patenty nazwy producentów, oznaczenia modeli produktów lub urządzeń zawarte w opisach jak i na rysunkach mają charakter przykładowy niewiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego oznaczenia indywidującego przyjąć należy w sposób dorozumiały, że występuje on każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równoważny” rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń, materiałów, technologii równoważnych o nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej parametrów technicznych spełniających obowiązujące przepisy prawa, normy a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Kryteria stosowane w celu oceny równoważności zostały określone w SWZ.

Część II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i oznakowania istniejących miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” projektu Dostępność Plus dla zdrowia. Projekt pn.

Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na działce 12191/3 znajduje się budynek Szpitala Wojewódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi oraz dojazdy i wyjazdy).

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu. Zadanie obejmuje wyłącznie remont istniejących parkingów oraz ich dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. **Planowane jest utworzenie 10 miejsc parkingowych dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.**

DANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- o W zakresie zaopatrzenia w wodę- na dotychczasowych zasadach

Dostępność Plus dla zdrowia



- W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych- na dotychczasowych zasadach
- W zakresie odprowadzenia wód opadowych- na dotychczasowych zasadach
- W zakresie zaopatrzenia w ciepło- na dotychczasowych zasadach
- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną- na dotychczasowych zasadach
- W zakresie obsługi telekomunikacyjnej- na dotychczasowych zasadach
- Obsługa komunikacyjna- istniejącym zjazdem na dotychczasowych zasadach
- Miejsca postojowe- istniejące na działce inwestora

4.PROGRAM UŻYTKOWY

4.1.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie i oznakowanie istniejących miejsc parkingowych poprzez ich remont i utworzenie 10 miejsc postojowych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością .

Prace będą realizowane na istniejącym terenie i obejmować będą dwa miejsca lokalizacyjne parkingów dla osób z niepełnosprawnością -przy Pawilonie D oraz na istniejącym parkingu (miejsca zaznaczone na rysunku przeznaczone pod realizację zamówienia)

Zakres prowadzonych robót obejmować będzie :

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2. Roboty ziemne
3. Roboty związane z układaniem krawężników
4. Roboty związane z układaniem kostki betonowej
5. Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym miejsc parkingowych
6. Roboty związane z profilowaniem skarp oraz sianiem trawy

4.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Obejmujące:

- przygotowania terenu robót
- prac rozbiórkowych (rozebranie istniejącej nawierzchni)
- prac związanych z wytyczeniem parkingów
- wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie

4.1.2.ROBOTY ZIEMNE

Dostępność Plus dla zdrowia



Obejmujące:

- roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych i odwiezieniem nadmiaru ziemi,
- wykonanie podsypek, podbudów

4.1.3. ROBOTY ZWIĄZANE Z UKŁADANIEM KRAWĘŻNIKÓW

Obejmujące:

- wykonania ław betonowych pod krawężniki
- układania krawężników betonowych

4.1.4.ROBOTY ZWIĄZANE Z UKŁADANIEM KOSTKI BETONOWEJ

Obejmujące:

- wykonania nawierzchni z kostki betonowej o gr.8cm

4.1.5.ROBOTY ZWIĄZANE Z OZNAKOWANIEM POZIOMYM I PIONOWYM MIEJSC PARKINGOWYCH

Obejmujące:

- oznakowanie poziomie parkingów – malowanie
- oznakowanie pionowe - znaki drogowe

4.1.6. ROBOTY ZWIĄZANE Z PROFILOWANIEM SKARP ORAZ SIANIEM TRAWY

Obejmujące:

- wyrównania skarp i siana trawy po robotach drogowych na istniejących trawnikach



5. OPIS ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z koniecznością dostosowania istniejących miejsc parkingowych do wymagań określonych standardem dostępności szpitali i obowiązujących przepisów w tym „ Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065]” przewidziano następujące roboty do wykonania :

5.1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:

- ogrodzić teren robót, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.
- wykonać w porozumieniu z Zamawiającym organizację ruchu.
- zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na terenie robót
- usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót.
- utrzymanie w stanie przejezdnych dróg dojazdowych dla pojazdów.,
- uprzątnięcie placu budowy,
- wywiezienie gruntu, gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja.

Roboty rozbiórkowe obejmują :

- rozbiórki krawężników , kostki betonowej oraz płyt chodnikowych 50 x50 cm oraz ipodbudów istniejących parkingów
- usunięcie z terenu budowy wszystkich innych elementów
- Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie

Roboty przygotowawcze obejmują :

- Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego parkingu ,przyjęto iż parking wybudowany zostanie na istniejących rzędnych terenu/istniejącego parkingu . Wyrównane zostaną jedynie

Dostępność Plus dla zdrowia





miejscowe nierówności. Utrzymane zostaną wszyskierzędne skrajne krawężnika w stosunku do otaczającego terenu.

- Wykonanie pomiarów bieżących
- Inwentaryzacja powykonawcza

5.2.Roboty ziemne

Z uwagi na konieczność poszerzenia istniejących parkingów do wym .3,60m x 6,00 m zamawiający wymaga przeprowadzenia prac z przygotowaniem istniejących parkingów pod miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnych poprzez wykonanie koryta oraz plantowanie powierzchni.

5.3.Roboty związane z układaniem krawężników

Obramowanie parkingu wykonać z krawężnika betonowego typu lekkiego 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wyniesionego ponad jezdnię na wysokość 6cm.

Na przejściach oraz połączeniach jezdni z miejscami parkingowymi krawężnik należy obniżyć na wysokość od 0 do 2cm nad powierzchnię jezdni w celu likwidacji barier architektonicznych i wykorzystać krawężnik betonowy typu lekkiego przejazdowy o wym. 15x22cm.

Parking oddzielić od skarpy krawężnikami betonowymi typu lekkiego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wyniesionego ponad parking na wysokość 6 cm .

5.4.Roboty związane z układaniem kostki betonowej

Nawierzchnia miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością musi być równa, pozbawiona nachylenia poprzecznego i podłużnego przekraczającego 2%.

Na miejscach parkingowych ułożyć nawierzchnie z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach. .

Stanowiska parkingowe będą wykonane prostopadle do istniejących jezdni o wymiarach 360 cm x 600 cm. Liczba stanowisk 10 sztuk.

Ze względu na wygodę poruszania się na wózku lub o kulach przewidziano miejsca parkingowe większe niż obowiązkowo wymagane.

Dostępność Plus dla zdrowia





5.5. Roboty związane z oznakowaniem poziomym i pionowym miejsc parkingowych

Miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wymagają właściwego oznakowania poziomego i pionowego zgodnego z przepisami szczegółowymi o ruchu drogowym. Osoby te mogą dzięki temu łatwo odnaleźć przeznaczone dla nich miejsca postojowe bez względu na pogodę czy ruch na drodze.

Oznakowanie pionowe musi zawierać znak pionowy (D-18 „parking”) oraz tabliczkę T-29.

Oznakowanie poziome musi zawierać oznaczenie poziome (P-24). Cały obszar miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością powinien być oznaczony kolorem niebieskim.

Miejsca te należy pomalować specjalną, trwałą, przeznaczoną do tego farbą drogową, mającą stosowne atesty. Dzięki temu niezależnie od warunków atmosferycznych nawierzchnia pozostanie nieśliska.

5.6. Roboty związane z profilowaniem skarp oraz sianiem trawy

Przed przystąpieniem do robót powierzchnie uszkodzone związane z robotami powinny być przygotowane do profilowania i siania trawy, uprzątnięte z kamieni i gruzu oraz pozostałościami po robotach. Grubość przykrycia ziemią powinna wynosić min 10 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.. Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilości ok. 6 kg / 100 m² skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. Ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.

6. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU .

- Transport pozostałości po robotach rozbiórkowych samochodem skrzyniowym

Dostępność Plus dla zdrowia



- Składowanie gruzu i elementów uzyskanych z rozbiórek w kontenerach
- Wywóz gruzu kontenerem oraz utylizacja materiałów tego wymagających

CZĘŚĆ III UWAGI

Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z SWZ dopuszczone do stosowania przez min, ITB, normy i obowiązujące przepisy poświadczone odpowiednimi dokumentami. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane zakresy równoważności określone przez Zamawiającego w SWZ. Produkty takie można zastąpić materiałami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Materiały wymienione w przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, analogicznie jak w SWZ a dla rozwiązań równoważnych oferowanych przez Wykonawców, jako parametry porównawcze/zakresy równoważności należy stosować parametry określone wprost w SWZ i odpowiednich normach, a także parametry techniczne poszczególnych zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w OPZ stanowiącym załącznik do SWZ. Podstawą do określenia zryczałtowanej ceny za roboty drogowe jest OPZ, SWZ. Wszystkie propozycje inne niż w OPZ wymagają uzgodnienia z Zamawiającym w drodze pisemnych pytań i odpowiedzi. Wykonawca robót zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z SWZ udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego. Oznacza to, że do Wykonawcy należy realizacja wszelkich robót wynikających z SWZ.

Część IV .PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Na zamówienie składa się: wykonanie robót drogowych w zakresie dostosowanie i oznakowania istniejących miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży” projektu Dostępność Plus dla zdrowia

Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania pro-jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwia-

Dostępność Plus dla zdrowia

jące dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA I EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 .

1. Zakres rzeczowy ,szczegółowy zakres robót i prac objętych zamówieniem określony został w OPZ , Rysunkach , STWIOR oraz w Standardzie dostępności szpitali , przedmiarach robót.
2. Wykonawcy zaleca się dokonania wizji lokalnej na terenie przedmiotu zamówienia , po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i przy udziale Zamawiającego, a także zdobycia na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
3. Uzgodnienie terminu wizji lokalnej – tel. 86 4733 214 – Krzysztof Wiszniewski, tel. 86 4733 217 – Cezary Frąckiewicz
4. Roboty drogowe zostaną wykonane: zgodnie z SWZ obejmującą OPZ , Rysunkach , STWIOR oraz w Standardzie dostępności szpitali , przedmiarach robót (a następnie umowy).
5. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją zamieszczoną w SWZ .
6. Zamawiający zastrzega konieczność realizacji robót przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania parkingów oraz dróg dojazdowych do miejsc parkingowych Szpitala .
7. Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane na wysokim poziomie jakościowym.
8. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót , mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w SWZ będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określa STWIOR.
9. Dokumenty robót .

Dokumentację robót stanowi:

Dostępność Plus dla zdrowia

- wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania a w szczególności protokoły z cyklicznych narad roboczych,
- protokoły z prób, badań i pomiarów,
- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,
- dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
- dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót.

10. Roboty będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy .

11. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór końcowy
- odbiór pogwarancyjny

12. Odbiory

a) Roboty zanikające i ulegające zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczności wstrzymywania tempa robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie Zamawiającemu.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający niezwłocznie po powzięciu informacji, nie później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru i załączeniu zestawienia - robót ulegających zanikowi lub zakryciu – wcześniej potwierdzającego ich jakość i ilość. Ocenia na podstawie przedłożonych dokumentów i przeprowadzonych pomiarów na placu budowy.

b) Końcowy odbiór robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego zakończenia prac i dokonanie odbioru końcowego. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania.

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie na realizację zadania. Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzi m.in. przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

c) Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający ma prawo:

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie - jeżeli stwierdzone wady mogą być usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

- nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.

Po usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego odbioru robót.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy.

d) Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny, dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustala, czy wykonawca wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z umowy i protokołu odbioru końcowego i przekazania zadania do użytku (eksploatacji), czy usunął wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o możliwości zwolnienia w całości lub w części zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rozwiązania stosunku umownego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

CZĘŚĆ V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Zorganizować plac budowy oraz zaplecze socjalno-magazynowe we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie szpitala. Wykonawca ponosić opłaty za zużyte media (wodę i energię elektryczną) zgodnie z zapisami umowy.



Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili przejęcia placu robót do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w tym za należyte zabezpieczenie, zapewnienie właściwych warunków bhp i ppoż, utrzymanie należytego porządku, należyte składowanie i usuwanie na własny koszt wszelkie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren oraz przystosuje go do potrzeb prowadzonych prac, bezwzględnie będzie utrzymywał porządek terenu odpowiednio do prowadzonych prac. Szczególna dbałość o porządek będzie bezwzględnie egzekwowana przez Zamawiającego z uwagi na prowadzenie robót na terenie objętym dostępem pacjentów .

Elementy zagospodarowania powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401).

2. Prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

4. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

5. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w szczególności w zakresie :

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
- warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac,

6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi w formie pisemnej.

Dostępność Plus dla zdrowia





7. Przygotowanie terenu prowadzenia robót

Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy dokonać wizji w terenie oraz oceny istniejącej infrastruktury pod kątem ustalenia jej przydatności do wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.

7. W zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzi m.in. prace:

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robót,
- organizacja ruchu na czas robót,
- wyznaczenie miejsca do postojów sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów do wbudowania oraz materiałów z demontażu,
- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych i wywiezienie materiałów z rozbiórek ze szpitala i podanie utylizacji materiałów tego wymagających ,
- Ochrona terenu prowadzenia robót od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy do chwili podpisania końcowego protokołu odbioru robót - będzie prowadzona na koszt Wykonawcy.

Element ten nie może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania.

9. Po zakończeniu robót Wykonawca ostatecznie uporządkuje teren, na którym odbywały się roboty i przekazuje go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru robót.

10. Materiały.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródeł pozyskania materiałów budowlanych posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wbudowywanych materiałów. Warunkiem wbudowania materiałów jest przedstawienie karty materiałowej i jej akceptacja przez kierownika robót oraz zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę. Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.





Materiały pochodzące z rozbiórki istniejących obiektów należy składować w wyznaczonym miejscu na placu budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne lub poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Inspektorowi Nadzoru celem kontroli ich jakości i sposobu przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów poza placem robót w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę z zachowaniem powyżej określonych warunków.

11. Kontrola jakości robót.

Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych etapów robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca udostępni Zamawiającemu który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów w jego obecności w przypadku wątpliwości, co do sposobu i warunków ich wykonania lub uzyskanych wyników. Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres czynności Kierownika robót określa Prawo Budowlane.

12. Jeżeli w ofercie wskazany jest udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia, wówczas zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający są bezwzględnie zobowiązani wykonać czynności, o których mowa w art. 647 (1) Kodeksu cywilnego. Wykonawca odpowiada za czynności i zaniechania podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne.

CZĘŚĆ VI. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAINSTALOWANIEM I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ.

Nie przewidziano montażu oraz instalacji urządzeń w ramach zadania.

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU.

Dostępność Plus dla zdrowia





1. Okres gwarancji zgodnie z zapisami SWZ od dnia podpisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robot. Przeglądy, w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności będą dotyczyły stanu technicznego nawierzchni oraz oznakowania.
2. Terminy przeglądów będą każdorazowo uzgadniane z upoważnionym przedstawicielem zamawiającego. Ostatni przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany w terminie (14-7) dni przed zakończeniem okresu gwarancji.
3. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z ich przeznaczeniem, mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.
4. Wymagania dotyczące usuwania wady/usterki : podjęcie czynności ma nastąpić nie później, niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, przy czym zgłoszenia może być telefoniczne i niezwłocznie potwierdzone za pomocą faksu lub przesłane pocztą elektroniczną; wykonanie skutecznej naprawy i przywrócenie możliwości użytkowania urządzenia – nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia wady/usterki .

CZĘŚĆ VII. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ I ZAMAWIAJĄCEGO W PRZYPADKU PRZERWANIA ROBÓT.

A. Czynności Wykonawcy:

1. w terminie 5 dni od daty przerwania robót – sporządzenie szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień przerwania robót;
2. zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym;
3. zgłoszenie Zamawiającemu potrzeby dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.

B. Czynności Zamawiającego:

Dokonanie odbioru robót przerwanych i zapłata wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania;

Dostępność Plus dla zdrowia





Dostępność Plus dla zdrowia