

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **314 – sekcja zamówień publicznych**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/36/2017

29.05.2017 r.

*Do wszystkich
zainteresowanych*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu i budynku Warsztatów Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy liczne zniszczenia kominów i czapek kominowych. Wg przedmiarów do przemurowania są po trzy kominy i uzupełnienie tynków na siedmiu kominach na każdym z dachów. Jeśli chodzi o czapki kominowe to nie ma zawartej informacji o wylaniu czy odnowieniu istniejących ani w przedmiarach ani w opisie przedmiotu zamówienia. Proszę o informację czy resztę kominów należy tylko pomalować a czapki kominowe zostawić w tak złym stanie.

Ad.1. Poz. 7 oraz poz. 27 określa pokrycie papą termozgrzewalną nawierzchniową czapek kominowych.

Należy w wycenie przyjąć naprawę czapek kominowych pod pokrycie z papy termozgrzewalnej (uzupełnienie ubytków betonu).

Należy w wycenie przyjąć uzupełnienie tynków na kominach- budynek warsztatów -5 m² i na budynku dziennego pobytu – 5 m².

Wobec powyższego ulegają zmianie ilości przedmiarowe w następujących pozycjach przedmiarowych:

Poz. 12 z ilości 2,12 m² na – 5m²

Poz. 30 z ilości 2,12 m² na – 5m²

2. W opisie przedmiotu zamówienia zawarta jest informacja o potrzebie poprawy mocowania instalacji odgromowej (co wiąże się z użyciem nowych naciągów, wsporników- czego nie ma w przedmiarach). Z opisu wynika, iż montujemy istniejącą instalację odgromową. Proszę o informację czy należy dokonać pomiarów po zakończeniu remontu? Czy stara instalacja przejdzie pozytywnie takie badania?

Ad.2. Doprowadzić instalację odgromową do pierwotnego stanu po wykonanych pracach remontowych.

Istniejąca instalacja posiada pozytywne pomiary.

3. Czy daszki nad wejściami do budynku warsztatów podlegają remontowi? Jeżeli tak proszę o podanie zakresu prac ilości m² przedmiotowych daszków.

Ad.3. Tak należy przyjąć do wyceny remont daszków nad wejściami do warsztatów – 3 szt.

W zakresie:

- rozbiórki istniejącego pokrycia papowego - rozbiórka papy na daszkach – $1,5 \text{ m} \times 5,89 \text{ m} \times 3 \text{ szt.} = 26,50 \text{ m}^2$;
- rozbiórka obróbek blacharskich $-1,5 \times 2 + 5,89 \times 2 = 14,78 \times 3 = 44,34 \times 0,3 = 13,30 \text{ m}^2$;
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej $- 1,5 \times 2 + 5,89 \times 1 = 8,89 \times 3 = 26,67 \times 0,3 = 8,00 \text{ m}^2$;
- pokrycie daszków papą podkładową i nawierzchniową $-1,5 \times 5,89 \times 3 = 26,50 \text{ m}^2$;
- obróbki dachowe z papy 30 cm - 5,89 mb.

Wobec powyższego ulegają zmianie ilości przedmiarowe w następujących pozycjach przedmiarowych: poz. 3 z ilości $92,699 \text{ m}^2$ na $105,99 \text{ m}^2$;

Poz. 4 z ilości $1212,088 \text{ m}^2$ na $1238,593 \text{ m}^2$;

Poz. 5 z ilości $1212,088 \text{ m}^2$ na $1238,593 \text{ m}^2$;

Poz. 6 z ilości $1212,088 \text{ m}^2$ na $1238,593 \text{ m}^2$;

Poz. 9 z ilości $176,89 \text{ m}^2$ na $182,78 \text{ m}^2$;

Poz. 15 z ilości $132,6190 \text{ m}^2$ na $140,619 \text{ m}^2$.

4. W opisie przedmiotu zamówienia jest informacja o uzupełnieniu szlichty cementowej. Także w przedmiarach mówi o tym poz. 14. (Naprawa posadzki cementowej o pow. do $0,25 \text{ m}^2$ w jednym miejscu, z zatarciem na gładko - 10 miejsc). Po zapoznaniu się z opisem zamówienia-na dachu jest kilka warstw papy i dokonaniu wizji lokalnej obawiamy się, że po zerwaniu wszystkich warstw izolacji szlichta odejdzie wraz z papą. Dopiero po zdjęciu pokrycia można ocenić zakres prac. Proszę o określenie jaką ilość m^2 należy przyjąć do wyceny ze względu na zasadę uczciwej konkurencji.

Ad.4. Należy przyjąć do wyceny 100 miejsc – uzupełnienia szlichty cementowej na dachu warsztatów.

Wobec powyższego ulegają zmianie ilości przedmiarowe w następującej pozycji przedmiarowej:

Poz. 14 z ilości 10 miejsc na 100 miejsc.

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

lek. med. Hanna Majewska-Dąbrowska